

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie poziomu gruntu ze spadkiem od ścian budynku z wykonaniem odwodnienia i opaski wokół kościoła
ADRES INWESTYCJI : 47-400 Racibórz, Ocice
INWESTOR : Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św Józefa
ADRES INWESTORA : 47-400 Racibórz, Ocice
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Pradela
DATA OPRACOWANIA : kwiecień, 2024r

WYKONAWCA :


Data opracowania
kwiecień, 2024r

INWESTOR :

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. JÓZEFA
ul. Gdańska 70, 47-400 Racibórz
Data zatwierdzenia

Kwiecień 2024r.


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo-budowlane			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z betonowych kształtek typu "trelinka"	m ²		
d.1	0811-02				
	analogia	21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-03				
	0802-04	21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie podbudowy samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0109-09				
	0109-10	21.00	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0114-05				
	0114-06	88.00	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
5	KNR 2-31	Place z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm (trelinka-materiał z odzysku)	m ²		
d.1	0509-02	21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
6		Naprawa schodów terenowych	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-02				
	wycena indywidualna	67.00	m ³	67.000	
				RAZEM	67.000
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie podbudowy samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją na składowisku odpadów komunalnych	m ³		
d.1	0109-09				
	0109-10	67.00*0.15	m ³	10.050	
				RAZEM	10.050
9	KNR 2-31	Place z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm (trelinka)	m ²		
d.1	0509-02				
	wycena indywidualna	88.00	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
10	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce płaskowej	m		
d.1	0814-01	200.0	m	200.000	
				RAZEM	200.000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce płaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	246.0	m	246.000	
				RAZEM	246.000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	10.00*0.30*0.30	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-06	10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-płaskowej	m ²		
d.1	0511-03	33.00	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
15	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia A15	m		
d.1	0114-01	15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000